

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 町道2-28号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 西岡 地内	
種 別	道路改良工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0~NO.4+8.47) L=88.4m W=5.5m 表層工(t=4cm) A=430.3m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=434.8m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=443.8m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=133.1m <sup>3</sup> 舗装版取壊工 A=405.9m <sup>2</sup> 舗装版切断 L=27.4m 落蓋式側溝工(GPU300) L=59.5m 落蓋式側溝工(土止式) L=26.0m 暗渠工 L=4.0m 集水桝工 N=1箇所 取付舗装 A=66.6m <sup>2</sup>
	変 更 後	道路改良工事(NO.0~NO.4+8.47) L=88.4m W=5.5m 表層工(t=4cm) A=439.3m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=434.8m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=443.8m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=133.1m <sup>3</sup> 舗装版取壊工 A=472.6m <sup>2</sup> 舗装版切断 L=35.9m 落蓋式側溝工(GPU300) L=60.5m 落蓋式側溝工(土止式) L=26.0m 暗渠工 L=3.76m 集水桝工 N=1箇所 取付舗装 A=133.3m <sup>2</sup>
実施期間	変 更 前	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
	変 更 後	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
契約金額	変 更 前	7,700,000 円 (うち消費税 700,000 円)
	変 更 後	8,206,000 円 (うち消費税 746,000 円)
契 約 変 更 理 由	南側交差点部の取付舗装について、水の滞留や舗装の損傷等踏まえ、当初計画していた範囲よりも多くの範囲に取付舗装を施工したい。また、取付舗装の拡大に伴い舗装版破碎と切断も多くの範囲施工したい。以上より変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 町道1134号線 舗装新設工事	
場 所	板倉町 大字 岩田 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装工事(NO.0~EP) L=335.6m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=1504.1m <sup>2</sup> 不陸整正 A=1504.1m <sup>2</sup> 取付舗装 A=150.2m <sup>2</sup> 舗装版取壊工 A=150.2m <sup>2</sup> 舗装版切断 L=17.8m
	変 更 後	舗装工事(NO.0~EP) L=335.6m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=1408.1m <sup>2</sup> 不陸整正 A=1408.1m <sup>2</sup> 取付舗装 A=288.7m <sup>2</sup> 舗装版取壊工 A=201.2m <sup>2</sup> 舗装版切断 L=33.5m
実施期間	変 更 前	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
	変 更 後	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
契約金額	変 更 前	5,995,000 円 (うち消費税 545,000 円)
	変 更 後	6,248,000 円 (うち消費税 568,000 円)
契 約 変 更 理 由	南北交差点部、亥之子排水路部交差点について、既設道路と本線に高低差があり、擦付勾配を考慮し、当初計上していなかった部分に取付舗装を施工するため変更増としたい。上記に伴い舗装版切断、舗装版破碎も現地に合わせて変更増としたい。以上により変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 町道7075号線外 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 西岡 地内	
種 別	道路改良工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(IP.3~N0.16+12.15) 置換工(t=30cm) V=251.4m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=838.1m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=818.0m <sup>2</sup> 落蓋式側溝工(GPU300) L=43.3m 落蓋式側溝工(土止式300) L=24.5m VS側溝工(400~1300) L=90.7m VS側溝工土止式(700~800) L=25.2m 集水桝工 N=3基 カルバート工(300*300) L=2.3m プレキャスト擁壁工(1000~1700) L=17.7m
	変 更 後	道路改良工事(IP.3~N0.16+12.15) 置換工(t=30cm) V=251.4m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=838.1m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=818.0m <sup>2</sup> 落蓋式側溝工(GPU300) L=43.3m 落蓋式側溝工(土止式300) L=24.5m VS側溝工(400~900) L=90.7m VS側溝工土止式(700~800) L=25.2m 集水桝工 N=3基 カルバート工(300*300) L=2.2m プレキャスト擁壁工(1000~1700) L=17.7m
実施期間	変 更 前	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
	変 更 後	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
契約金額	変 更 前	15,400,000 円 (うち消費税 1,400,000 円)
	変 更 後	15,763,000 円 (うち消費税 1,433,000 円)
契約変更理由	掘削を行ったところ、工事影響範囲内に給水管や排水管があることが判明したため、管の切回し工及び止水栓の取付工をそれぞれ追加したい。また地権者からの要望により敷砂利を広範囲に敷設したい。以上より変更増としたい。	
契約業者	住 所	板倉町大字西岡新田421
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 町道6045号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 大荷場 地内	
種 別	道路改良工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0～NO.5+5.813) 置換工(t=30cm) V=137.6m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=469.6m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=456.6m <sup>2</sup> 表層工(t=4cm) A=536.4m <sup>2</sup> 逆L型擁壁工 L=9.3m 重力式擁壁工(600～1100) L=35.8m 落蓋式側溝工 L=49.1m 落蓋式側溝工(土止式) L=52.9m 集水柵工 N=3基 カルハート工(300*300) L=5.0m カルハート工(1000*1200) L=3.0m
	変 更 後	道路改良工事(NO.0～NO.5+5.813) 置換工(t=30cm) V=137.6m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=469.6m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=456.6m <sup>2</sup> 表層工(t=4cm) A=616.7m <sup>2</sup> 逆L型擁壁工 L=9.3m 重力式擁壁工(600～1100) L=35.8m 落蓋式側溝工 L=49.1m 落蓋式側溝工(土止式) L=52.9m 集水柵工 N=4基 カルハート工(300*300) L=4.8m カルハート工(1000*1200) L=3.0m
実施期間	変 更 前	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
	変 更 後	令和2年9月28日 から 令和3年2月26日 まで
契約金額	変 更 前	12,540,000 円 (うち消費税 1,140,000 円)
	変 更 後	12,848,000 円 (うち消費税 1,168,000 円)
契 約 変 更 理 由	県との交差点協議において南側交差点部に水を滞留させないよう指示があり、対策として集水柵を新たに設置することになったため追加したい。また、工事影響範囲内にパイプラック、標識が設置されており、それぞれ移設工を追加したい。以上より変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	