

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	【繰越】令和5年度 町道7174号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 西岡 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事 L=108.5m W=5.0m 上層路盤工(t=7cm) A=489.2m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=499.4m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=149.8m <sup>3</sup> 落蓋式側溝工 B300×H300 L=94.7m 集水柵工N=4基 ボックスカルバート工 B300×H300 L=7.9m
	変 更 後 道路改良工事 L=108.5m W=5.0m 上層路盤工(t=7cm) A=489.2m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=499.4m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=149.8m <sup>3</sup> 落蓋式側溝工 B300×H300 L=94.5m 集水柵工N=4基 ボックスカルバート工 B300×H300 L=6.5m
実施期間	変 更 前 令和 6 年 1 月 3 1 日 から 令和 6 年 7 月 3 1 日 まで
	変 更 後 令和 6 年 1 月 3 1 日 から 令和 6 年 7 月 3 1 日 まで
契約金額	変 更 前 7,920,000 円 (うち消費税 720,000 円)
	変 更 後 8,206,000 円 (うち消費税 746,000 円)
契 約 変 更 理 由	測点No. 2付近のボックスカルバート工に関し、施工上支障となる電柱が工期内での移設が見込まれないことから、支障区間内は暗渠排水管を代わりに設置することとして数量を変更したい。 測点No. 5付近の農地に関し、計画道路との高低差が30cm以上あることから、現地の土地利用に合わせて盛土工及び馬入れ設置を行いたい。 また、給水設備の移設等や舗装版切断など、実際の施工で必要とする数量に変更した。 以上により、変更増としたい。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡新田421番地
	名 称 尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係