

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	【繰越】令和5年度 町道7178号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 西岡 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO. 0～NO. 8+8. 6) L=168. 6m、W=4. 5m 上層路盤工(t=7cm) A=656. 7m ² 下層路盤工(t=20cm)A=678. 8m ² 置換工(t=30cm)V=203. 6m ³ 落式蓋側溝工(B300×H300)L=56. 7m 土留式側溝工(B300×H300)L=61. 3m 横断側溝工(B300×H300)L=8. 0m 集水柵工 N=1基
	変 更 後	道路改良工事(NO. 0～NO. 8+8. 6) L=168. 6m、W=4. 5m 上層路盤工(t=7cm) A=656. 7m ² 下層路盤工(t=20cm)A=678. 8m ² 置換工(t=30cm)V=203. 6m ³ 落式蓋側溝工(B300×H300)L=56. 7m 土留式側溝工(B300×H300)L=61. 5m 横断側溝工(B300×H300)L=8. 0m 集水柵工 N=1基 配水・給水管路工 L=115. 7m
実施期間	変 更 前	令和6年3月27日 から 令和6年7月31日 まで
	変 更 後	令和6年3月27日 から 令和6年8月30日 まで
契約金額	変 更 前	11, 165, 000 円 (うち消費税 1, 015, 000 円)
	変 更 後	13, 871, 000 円 (うち消費税 1, 261, 000 円)
契 約 変 更 理 由	当該工事に伴い路床の掘削をおこなったところ、各住宅毎に引いている給水管の埋設深が浅く、掘削に支障をきたすことから、作業効率と今後の維持管理の向上を図るため、給水管を1本の本管に替えて路床下に埋設したい。よって、本管への布設替え及び本管からの宅地内メーターまでの給水管布設替工事を増工としたい。また、本管への布設替工事に時間を要するため、工期を1月延長したい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	【繰越】令和5年度 町道7185号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 除川 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO. 0～NO. 2+13. 2) L=53. 2m、W=5. 0m 表層工(t=4cm) A=241. 4m ² 上層路盤工(t=7cm) A=241. 9m ² 下層路盤工(t=20cm)A=243. 2m ² 置換工(t=30cm)V=72. 5m ³ 落式蓋側溝工(B300×H400)L=24. 6m/(B300×H500)L=24. 9m L型擁壁工(H600～700)L=50. 3m 暗渠工(B300×H300)L=8. 4m 集水柵工 N=3基
	変 更 後	道路改良工事(NO. 0～NO. 2+13. 2) L=53. 2m、W=5. 0m 表層工(t=4cm) A=236. 7m ² 上層路盤工(t=7cm) A=236. 7m ² 下層路盤工(t=20cm)A=263. 7m ² 置換工(t=30cm)V=70. 0m ³ 落式蓋側溝工(B300×H400)L=24. 3m/(B300×H500)L=24. 9m L型擁壁工(H600～700)L=50. 9m 暗渠工(B300×H300)L=8. 7m 集水柵工 N=3基
実施期間	変 更 前	令和6年1月31日 から 令和6年7月31日 まで
	変 更 後	令和6年1月31日 から 令和6年8月30日 まで
契約金額	変 更 前	9, 295, 000 円 (うち消費税 845, 000 円)
	変 更 後	9, 350, 000 円 (うち消費税 850, 000 円)
契 約 変 更 理 由	既存アスファルト舗装や側溝、グランド入口の門柱等を撤去したところ、地中にある基礎等が想定より大きかったため、コンクリートの取壊運搬処理及び殻運搬処分の数量を増としたい。また、個人宅の給排水管が擁壁の施工に支障をきたすため、それぞれ切回し工を追加したい。また、舗装の計画高が民地の入口の高さに対し高くなる所があり、擦り付け工を計画していたが、地権者との協議に時間を要し、工期内完成が困難となったため、工期を1月延長したい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	