

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成30年度 町道6021号線外 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 大曲 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=138.6m 幅員W=4.0~4.5m 側溝工(B300×H300)L=65.0m 重力式擁壁工(H=800~900)L=39.5m カルバート工(B300×H300)L=11.0m 集水桝工N=4箇所 置換工(t=30cm)V=157.9m ³ 下層路盤工(t=20cm)A=526.2m ² 上層路盤工(t=7cm)A=517.7m ² 給水管付設替工L=10.0m
	変 更 後	道路改良工事 延長L=138.6m 幅員W=4.0~4.5m 側溝工(B300×H300)L=65.2m 重力式擁壁工(H=800~900)L=39.9m カルバート工(B300×H300)L=10.8m 集水桝工N=4箇所 置換工(t=30cm)V=157.5m ³ 下層路盤工(t=20cm)A=525.1m ² 上層路盤工(t=7cm)A=516.6m ² 給水管付設替工L=4.8m 御影石処分N=1式 水替工N=1日
実 施 期 間	変 更 前	平成30年9月28日 から 平成31年2月28日 まで
	変 更 後	平成30年9月28日 から 平成31年3月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	7,938,000 円 (うち消費税 588,000 円)
	変 更 後	8,024,400 円 (うち消費税 594,400 円)
契 約 変 更 理 由	工事影響範囲内にある御影石撤去、雑木の伐採、ボックスカルバート部分の水替が必要なため追加したい。また、関係地権者の要望で伐採(物件補償)を2月中旬に行うこととなり、側溝及び擁壁の施工が工期内にできないため工期を延長したい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係	