

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和4年度 道路メンテナンス補助事業 第五号橋外1橋 橋梁補修工事
場 所	板倉町大字 岩田 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変更前 橋梁補修工事 第五号橋 L=10.5m、W=3.3m 第六号橋 L=10.9m、W=3.1m 断面修復工(左官工法) V=0.28m ³ ひびわれ注入工 L=1.0m 地覆打設工 V=0.8m ³ 保護層工 A=66.3m ² 上層路盤工 A=66.3m ² 基層工 A=66.3m ² 表層工 A=132.3m ² 橋面防水工 A=66.3m ² 排水装置設置工 N=一式
	変更後 橋梁補修工事 第五号橋 L=10.5m、W=3.3m 第六号橋 L=10.9m、W=3.1m 断面修復工(左官工法) V=0.46m ³ 地覆打設工 V=0.8m ³ 保護層工 A=63.9m ² 上層路盤工 A=63.9m ² 基層工 A=63.9m ² 表層工 A=143.6m ² 橋面防水工 A=66.3m ² 伸縮装置補修工 N=一式 排水装置設置工 N=一式 鉄筋探査 N=一式
実施期間	変更前 令和 4年 9月30日 から 令和 5年 3月17日 まで
	変更後 令和 4年 9月30日 から 令和 5年 3月17日 まで
契約金額	変更前 17,930,000 円 (うち消費税 1,630,000 円)
	変更後 18,458,000 円 (うち消費税 1,678,000 円)
契約変更理由	<p>現地踏査の結果、主桁の剥離が過年度の点検時から進んでおり、断面修復工を現地に合わせた数量により施工する。併せて主桁のひびわれについても現地踏査の結果、損傷が進んでおり、ひびわれ注入工による修繕ではなく、損傷箇所を削り断面修復工で修繕した方がよい大きさの損傷であるため、断面修復工にて修繕する。</p> <p>また、床版へ橋面防水のための水抜きパイプ施工時や地覆へ舗装面排水のための排水枡を設置する際、排水管等が当たらないようにするため事前に鉄筋探査を行う。</p> <p>以上により変更増とするもの。</p>
契約業者	住 所 板倉町大字海老瀬5950
	名 称 三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係