

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和5年度 町道1272号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 板倉 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変更前 道路改良工事(NO.0～NO.13+8.4) L=268.4m、W=4.5m 表層工A=856.5m <sup>2</sup> 上層路盤工A=867.6m <sup>2</sup> 下層路盤工A=890.0m <sup>2</sup> 置換工V=263.6m <sup>3</sup> 落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.1m 現場打擁壁工(H900) L=12.0m "          (H1000) L=6.0m
	変更後 道路改良工事(NO.0～NO.13+8.4) L=268.4m、W=4.5m 表層工A=867.0m <sup>2</sup> 上層路盤工A=708.3m <sup>2</sup> 下層路盤工A=726.0m <sup>2</sup> 置換工V=215.0m <sup>3</sup> 落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.2m 現場打擁壁工(H900) L=12.0m "          (H1000) L=6.0m 給水管布設替工φ20mm L=29.0m
実施期間	変更前 令和5年8月2日 から 令和6年1月31日 まで
	変更後 令和5年8月2日 から 令和6年1月31日 まで
契約金額	変更前 12,320,000円 (うち消費税 1,120,000円)
	変更後 12,089,000円 (うち消費税 1,099,000円)
契約変更理由	町道1283号線の交差点から南部分について、既存町道の路盤（置換工・下層路盤工・上層路盤工）がしっかり残っており、また現況高に対し計画高が変わらないことから、既存町道の路盤を利用することとし、不足する幅（約80cm程度）のみ路盤の入替えを行い舗装を施工したい。既存町道の路盤を利用することにより掘削工及び各路盤工を減としたい。また、路床掘削において、給水管の一部が出てきたため、給水管の布設替えしたい。
契約業者	住 所 板倉町大字西岡178-3番地
	名 称 福地建設有限会社 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係